



- 1 Indføringsrør
- 2 Afspærringsventil
- 3 Vandmåler - rekvireres ved vandværket
- 4 15 mm prøvehane
- 5 Kontraventil - boliger kontrollerbar klasse 1
- 7 Vandrør - rustfast (til efter målerinstallation)
- 8 Jordledning af PE rør- udføres af ejer
- 9 Overgang PE rør til rustfast rør

Vandværket afsætter stikledningsventil ved skel nærmest vandværkets ledningsnet.
 Jordledning fra stikledningventil til bygning udføres og vedligeholdes af bygningsejer.
 Lægningsdybde 1.100 - 1.300 mm

Forsyningstryk: Statisk tryk svarende til højdeforskel fra aktuelle bygningsinstallation til vandspejl i rentvandsbeholder. Vandspejl i rentvandsbeholder ca. kote 50 +/- 2 m DVR.

Dato: 01.01.2018
 KK/

MELLERUP VANDVÆRK PRINCIP FOR INDFØRING AF JORDLEDNING OG VANDMÅLERINSTALLATION BOLIGER OG INSTITUTIONER